

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : ul.Gdańska 242, Bydgoszcz
INWESTOR : Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz ul.Toruńska 103.
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wybrany w trybie przetargowym.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Mrozik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Janina Janicka
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ściany - izolacja, malowanie, tynk dekoracyjny	1	11
2	Posadzki	12	18
3	Poddasze nieużytkowe	19	25
4	Sufit podwieszany	26	32
5	Stolarka drzwiowa	33	37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany - izolacja, malowanie, tynk dekoracyjny			
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 74+82+56	m ²		
			m ²	212,000	
				RAZEM	212,000
2	ZKNR C-2 d.1 0310-01	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu 3	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3	ZKNR C-1 d.1 0309-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej. Gruntowanie podłoża i ściany 212	m ²		
			m ²	212,000	
				RAZEM	212,000
4	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, kolorowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 212	m ²		
			m ²	212,000	
				RAZEM	212,000
5	KNR-W 2- d.1 02 1510-02	Malowanie farbami akrylowymi, kolorowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 212	m ²		
			m ²	212,000	
				RAZEM	212,000
6	KNR 0-25 d.1 0202-01 0201 G 02 analogia	Malowanie płytek ściennych 3x farbą - (pierwsza warstwa) (farba dwuskładnikowa epoksydowa) 54+56+25+27	m ²		
			m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
7	KNR 0-25 d.1 0202-01 0201 G 02 analogia	Malowanie płytek ściennych 3x farbą (druga i trzecia warstwa) (farba dwuskładnikowa epoksydowa) Krotność = 2 54+56+25+27	m ²		
			m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
8	KNR 4-01 d.1 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x20 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 3	plyt.		
			plyt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01 d.1 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x20 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 3	plyt.		
			plyt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 19-01 d.1 0725-01 + KNR 19-01 0721-01 analiza indywidualna	Wykonanie na ścianach tynku dekoracyjnego, imitującego beton architektoniczny (rozwiązanie systemowe np. Grigio Future) 16	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
11	NNRNKB d.1 202 0842-01 analogia	Osadzenie listew narożnych 9	m		
			m	9,000	
				RAZEM	9,000
2		Posadzki			
12	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek 30x30 c cokolikami 19+42+14+23	m ²		
			m ²	98,000	
				RAZEM	98,000
13	KNR AT-40 d.2 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie 97	m ²		
			m ²	97,000	
				RAZEM	97,000
14	KNR 0-12 d.2 1118-06	Posadzki z płytek gres o wymiarach 60 x 60 cm, (imitacja betonu architektonicznego) 97	m ²		
			m ²	97,000	
				RAZEM	97,000
15	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm 24+20+21	m		
			m	65,000	
				RAZEM	65,000
16	KNR 4-01 d.2 0801-04	Uzupełnienie posadzki z cegły pełnej o powierzchni 0.5-5.0 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 4-01 0811-04 analiza in- dywidualna	Wymiana spoin w posadzcecz płytek gresowych o wym. 30x30 13+14+5+4	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
18 d.2	analiza in- dywidualna	Opłata za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3		Poddasze nieużytkowe			
19 d.3	KNR 0-23 2613-06 analiza in- dywidualna	Demontaż izolacji na stropie, z wełny gr. 20 cm (przyjęto 30%) 22	m ² m ²	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
20 d.3	KNR 0-23 2613-06 analiza in- dywidualna	Usunięcie folii paroizolacyjnej (przyjęto 30%) 22	m ² m ²	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
21 d.3	KNR 0-23 2613-07 analiza in- dywidualna	Montaż siatki ciągnionej o szer. do 20 cm, po obwodzie, na styku stropu z połacią dachową - 40 mb 40*0,2	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
22 d.3	analiza in- dywidualna	Opłata za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR AT-40 0419-01	Uszczelnienie przejść rurowych przez ściany i strop 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
24 d.3	KNR 13-12 0701-06 analiza in- dywidualna	Izolacja stropu z folii paroizolacyjnej 22	m ² m ²	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
25 d.3	KNR 0-23 2613-01 analiza in- dywidualna	Ocieplenie płytami z wełny mineralnej gr. 20cm 22	m ² m ²	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
4		Sufit podwieszany			
26 d.4	KNR AT-43 0209-01 analiza in- dywidualna	Sufit podwieszany z płyt na ruszcie - demontaż 39+14+23+5+14+13	m ² m ²	 108,000	 108,000
				RAZEM	108,000
27 d.4	KNR 0-23 2613-06 analiza in- dywidualna	Demontaż izolacji na stropie, z wełny gr. 20 cm (przyjęto 30%) 14	m ² m ²	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
28 d.4	KNR 0-23 2613-06 analiza in- dywidualna	Usunięcie folii paroizolacyjnej 14	m ² m ²	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
29 d.4	KNR 9-12 0301-08 + KNR AT-43 0209-01 analiza in- dywidualna	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej ukła- danymi nad sufitem podwieszanym, na stelażu aluminiowym 14	m ² m ²	 14,000	 14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000
30 d.4	KNR 13-12 0701-06 analiza in- dywidualna	Izolacja stropu z folii paroizolacyjnej	m ²		
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
31 d.4	KNR 0-14 2012-01 analogia	Montaż sufitu podwieszanego, modułowego - system ECOPHONE FOCUS D6 o wymiarach 600x600mm na ruszcie aluminiowym	m ²		
		108	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
32 d.4	KNR-W 5- 08 0512-01 analiza in- dywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitu podwieszanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Stolarka drzwiowa			
33 d.5	KNR 2-02 1017-02 analiza in- dywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - demontaż (5 szt.)	m ²		
		0,9*2*5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
34 d.5	KNR-W 4- 01 0917-20 analiza in- dywidualna	Ościeznice regulowane - demontaż (5 szt.)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
35 d.5	KNR-W 4- 01 0917-20 analiza in- dywidualna	Ościeznice regulowane - montaż	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
36 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - bezprzylgowe "90" (1 szt.- pełne, 4 szt.- pełne z podcięciem), kolor grafit, antracyt	m ²		
		0,9*2*5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
37 d.5	KNR 4-01 0902-01 analiza in- dywidualna	Wymiana oszklenia o wymiarach 2,1x1,56- k-1,1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000