

UWAGA:

1. Projektowany kanał sanitarny posadowić bezpośrednio na piaszczystym gruncie rodzimym, pozbawionym większych frakcji gruntu.
2. Projektowany kanał sanitarny wykonać w szalowanym wykopie otwartym.
3. Należy wykonać odwodnienie wykopów.
4. Istniejące studnie kanalizacyjne rewizyjne na dz. nr 9/20 posiadają zabezpieczenia w postaci wkładek tworzywowych Włączenie do tych studni powyżej wkładki. Wysokości wkładek ustalić na miejscu po otwarciu studni kanalizacyjnych.

AGATOM PROJEKT — Agatom Projekt Instalacje Sanitarne

INWESTOR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy-Sp.z o.o. ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz		
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach przyległych do ul.Szamarzewskiego-dz.nr 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 9 w Bydgoszczy		SKALA 1:100/500
TREŚĆ RYS.	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej-cz.2		DATA 12.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Tomczak	KUP/0051/POOS/14	RYS. nr 6
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Manikowski	KUP/0121/PWBS/19	