

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Nazwa zamówienia: „Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”

Numer sprawy: Z-170/Rb/RZ/2022

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28/07/2022

ZMIANY W OGŁOSZENIU

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: w pkt 3

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Muzeum oraz łączniku pomiędzy Halą Pomp a zapleczem socjalno – sanitarnym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy, w tym:

1. Prace malarskie ścian ciągów komunikacyjnych i szatni (prace przygotowawcze, gruntowanie, trzykrotne malowanie farbą akrylową).
2. Malowanie w pomieszczeniach wc okładzin ściennych z płytek ceramicznych.
3. Wykonanie tynku dekoracyjnego imitującego beton architektoniczny ścianach przy windzie.
4. Rozebranie posadzek z płytek gres w łączniku i ciągach komunikacyjnych w budynku Muzeum.
5. Ułożenie płytek gres imitujących beton architektoniczny.
6. Wykonanie odcięcia posadzki w budynku Hali Pomp a posadzką łącznika z cegły pełnej.
7. Wymiana spoin w posadzce z płytek gres w pomieszczeniach wc.
8. Wymiana izolacji z wełny mineralnej oraz folii paroizolacyjnej na stropie poddasza nieużytkowego.
9. Montaż siatki ciągnionej po obwodzie na styku więźby dachowej ze stropem.
10. Wymiana sufitów podwieszanych modułowych w komunikacji oraz pomieszczeniach wc.
11. Wymiana ocieplenia z wełny mineralnej oraz paroizolacji w części ciągu komunikacyjnego.
12. Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami regulowanymi do pomieszczeń wc.
13. Wymiana oszklenia w ścianie łącznika

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Muzeum oraz łączniku pomiędzy Halą Pomp a zapleczem socjalno – sanitarnym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy, w tym:

Etap I:

1. Prace malarskie ścian ciągów komunikacyjnych i szatni (prace przygotowawcze, gruntowanie, trzykrotne malowanie farbą akrylową).
2. Malowanie w pomieszczeniach wc okładzin ściennych z płytek ceramicznych.
3. Wykonanie tynku dekoracyjnego imitującego beton architektoniczny ścianach przy windzie.
4. Rozebranie posadzek z płytek gres w łączniku i ciągach komunikacyjnych w budynku Muzeum.
5. Ułożenie płytek gres imitujących beton architektoniczny.
6. Wykonanie odcięcia posadzki w budynku Hali Pomp a posadzką łącznika z cegły pełnej.
7. Wymiana spoin w posadzce z płytek gres w pomieszczeniach wc.
8. Wymiana izolacji z wełny mineralnej oraz folii paroizolacyjnej na stropie poddasza nieużytkowego.

9. Montaż siatki ciągnionej po obwodzie na styku więźby dachowej ze stropem.
10. Wymiana sufitów podwieszanych modułowych w komunikacji oraz pomieszczeniach wc.
11. Wymiana ocieplenia z wełny mineralnej oraz paroizolacji w części ciągu komunikacyjnego.

Etap 2:

12. Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami regulowanymi do pomieszczeń wc.
13. Wymiana oszklenia w ścianie łącznika.

2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: **w pkt 4**

W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia: do 21.09.2022r

W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania zamówienia: do 18.11.2022r w tym:

- a) do 10.10.2022r. – w zakresie określonym w etapie I
- b) do 18.11.2022r. – w zakresie określonym w etapie II

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

