


dz.nr 4/4 obręb 296 dz.nr 4/2 obręb 296



UWAGA:

1. Projektowane przyłącze sanitarne posadzić bezpośrednio na piaszczystym gruncie rodzimym, pozbawionym większych frakcji gruntu.
2. Projektowane przyłącze sanitarne wykonać w szalowanym wykopie otwartym.

POZIOM PORÓWNAWCZY 45.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	56.53	56.52
RZĘDNA DNA KANAŁU	54.32	54.36
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.21	2.17
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160x4,7mm PVC
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.50 3.30 5.60

S3 S3.1



Agatom Projekt Instalacje Sanitarne

INWESTOR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy-Sp.z o.o. ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz		
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opatowiec - dz.nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy		SKALA 1:100/500
TREŚĆ RYS.	Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej-dz.nr 4/2		DATA 03.2023
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztofa Tomczak	KUP/0051/PD0S/14	RYS. nr 7
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Manikowski	KUP/0121/PWBS/19	