



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZR-049/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, 11.09.2023

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

1. Pytanie: W jaki sposób wykończyć istniejące ściany w nowym pomieszczeniu nr 1: czy pozostawić ścianę z płytek elewacyjnych oraz z tynku mozaikowego i mineralnego?

Odpowiedź: Pomieszczenia wewnętrzne należy wykonać w technologii tynków mineralnych. Istniejące warstwy w postaci płytek klinkierowych, tynku mozaikowego itp. należy usunąć.

2. Pytanie: W jaki sposób wykończyć istniejące ściany w nowym pomieszczeniu nr 2: czy pozostawić ścianę z płytek elewacyjnych oraz z tynku mozaikowego i mineralnego ?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1.

3. Pytanie: Według opisu technicznego istniejąca ściana w nowym pomieszczeniu nr 3, w osi 8, ma pozostać bez zmian – wykończona płytkami klinkierowymi. Co z fragmentem ściany od płytek do nowej ściany w osi E– czy ma pozostać tynk mozaikowy i mineralny?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1.

4. Pytanie: Jaka jest grubość istniejącej izolacji termicznej ścian?

Odpowiedź: Grubość z pomiaru na budowie waha się pomiędzy 10-12 cm.

5. Pytanie: Według opisu technicznego nowe ściany mają być tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane? Czy Inwestor potwierdza, że nie należy szpachlować ścian?

Odpowiedź: Ściany przed układaniem tynku należy odpowiednio przygotować , zgodnie z wytycznymi producenta tynku.

6. Pytanie: Według opisu technicznego, w nowym pomieszczeniu nr 3, należy zamontować kanał blaszany wentylacji grawitacyjnej typu „Z” w projektowanej ścianie z gazobetonu. Czy kanał z obu stron zamknąć kratką wentylacyjną, czy z jednej strony kratką a z drugiej anemostatem?

Odpowiedź: Zgodnie dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ, kanał należy zamknąć kratką wentylacyjną.

7. Pytanie: Czy wentylację pomieszczenia nr 3 można wykonać kanałem typu Z, jak w pomieszczeniu nr 1?

Odpowiedź: Tak.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Włodzisław Smoczyński