



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 968 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Z-169/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, __.10.2023 r.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Przebudowa płyty betonowej pod kontenery osadu odwodnionego na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon**”:

1. W dokumencie opisującym przedmiot zamówienia wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ w pkt 3 - Opis przedmiotu zamówienia wprowadzono następujące zmiany:

• **Wykreślono zdania:**

- Montaż najazdowych płyt stalowych dla kontenerów, płyty stalowe odporne na trudne środowisko – stal KO 304L/1.4307;
- Ustawienia prefabrykowanych korytek odwodnienia i połączenie z istniejącą studnią

W załączeniu nowy dokument Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY, uwzględniający powyższe zmiany.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Przebudowa płyty betonowej pod kontenery osadu odwodnionego na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poszerzenia istniejącej płyty żelbetowej, będącej obecnie miejscem składowania kontenerów z odwodnionym osadem, oraz wykonanie reprofilacji nawierzchni z kostki w jej pobliżu wraz z wykonaniem cieku z prefabrykowanych korytek odpływowych.

Z uwagi na dużą częstotliwość wywozu osadów oraz niedostateczne wymiary istniejącej płyty żelbetowej dla obecnie stosowanych kontenerów o różnej długości - kostka wokół płyty żelbetowej została mechanicznie zniszczona. Zniszczenia powstały wskutek punktowego nacisku rolki kontenera, który jest przesuwany po kostce podczas cyklu załadunek/rozładunek. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki
- Wykonanie podbudowy pod poszerzone nawierzchnie betonowe
- Odcięcie zniszczonych krawędzi istniejącej płyty betonowej
- Wykonanie połączenia między starą i poszerzoną płytą betonową za pomocą stalowych dybli
- Wykonanie zbrojenia poszerzonej płyty betonowej
- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu C30/37, W8, F150 na kruszywie bazaltowym, klasa ekspozycji XC4, XS1, XD2, XF4, XA3, zatarta mechanicznie, zaimpregnowana oraz dylatowana
- Wykonanie reprofilacji istniejącej kostki betonowej

Z uwagi na pracę ciągłą oczyszczalni prace należy przeprowadzić z uwzględnieniem ciągu technologicznego najlepiej w uzgodnieniu z oczyszczalnią oraz ITPO kiedy nie ma potrzeby eksploatacji kontenerów.

Należy zwrócić uwagę, aby zachować przejezdnosć przez płytę transportu kołowego oraz pieszego zgodnie z przepisami BHP.