



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 368 808 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZR-076/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, 24.11 2023 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Remont дренаżu blokowego TETRA LP w filtrze nr 3 w budynku Filtrów I stopnia na terenie Stacji Uzdatniania Wody Czyżkówko**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez wykonawców:

Pytanie 1:

Zgodnie z pkt. 6.3. projektu naprawy oraz przedmiarem robót (poz. 4, 5 i 6), przyjęto 50% napraw spoin. Sugerujemy, żeby wymienić spoiny w 100%. Pozwala to zagwarantować skuteczną naprawę oraz udzielenie gwarancji na cały zakres.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wymianę spoin w 100%. Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.

Pytanie 2:

W zakresie nie ujęto skucia oraz odtworzenia fasety na styku ściana - blok drenazowy. Jest to konieczne w celu wykonania demontażu płyt.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź Zamawiającego do pytania 1 powyżej.

Pytanie 3:

Sugerujemy również wymianę łączników montażowych rur doprowadzających powietrze płuczące, w celu zachowania szczelności.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź Zamawiającego do pytania 1 powyżej.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Remont дренаżu blokowego TETRA LP w filtrze nr 3 w budynku Filtrów I stopnia na terenie Stacji Uzdatniania Wody Czyżkówko**”:

- 1) W Przedmiarze robót wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ, poz. 4, 5 i 6 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

2		Naprawa spoin pomiędzy blokami drenażowymi i fasety na styku ściana - blok drenażowy			
4	d.2 kalk. własna	Ostrożne odkucie luźnych spoin pomiędzy blokami drenażowymi	m		
		8,23 * 11	m	90,530	
		(5,50 - 11 * 0,05) * 8	m	39,600	
		8,23 * 2 + 5,50 * 2	m	27,460	
				RAZEM	157,590
5	KNR AT-27 d.2 0104-07 analogia	Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej, R analiza własna	m2		
		8,23 * 0,05 * 11	m2	4,527	
		(5,5 - 11 * 0,05) * 0,05 * 8	m2	1,980	
		(8,23 * 2 + 5,50 * 2) * 0,1	m2	2,746	
				RAZEM	9,253
6	KNR BC-02 d.2 0315-08 analogia	Wypełnienie spoin poziomych zaprawą naprawczą o wym. 50x20 mm i dla fasety 100x100 mm, R analiza własna	m		
		8,23 * 11	m	90,530	
		(5,5 - 11 * 0,05) * 8	m	39,600	
		8,23 * 2 + 5,50 * 2	m	27,460	
				RAZEM	157,590

Dodaje się poz. 16 – Wymiana połączeń rurowych:

6		Wymiana połączeń rurowych			
16	d.6 kalk. własna	Wymiana połączeń rurowych 2"	szt		
		12 * 2	szt	24,000	
				RAZEM	24,000

Zmienia się całość treści **Przedmiaru robót**, wskazanego w Załączniku nr 8 do SIWZ, którego ujednoliconą treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

2) Pkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„11.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 29.11.2023 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, w **Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**”

3) Pkt 11.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„11.2 Otwarcie ofert nastąpi **29.11.2023 r. o godz. 10:30**, w siedzibie Zamawiającego **w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**”

Załączniki

- 1) Załącznik nr 1 – Przedmiar robót: „Remont drenażu blokowego TETRA LP w filtrze nr 3 w budynku Filtrów I stopnia na terenie Stacji Uzdatniania Wody Czyżkówko”, wskazany w Załączniku 8 do SIWZ, uwzględniający powyższe zmiany.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
 Członek Zarządu
 mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Naprawa drenażu w filtrze nr 3 w budynku filtrów 1 stopnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2x	m2		
		9 * 6	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
2 d.1	KNR 4-06 0115-01 analogia	demontaż śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm, R analiza własna	szt.		
		128	szt.	128,000	
				RAZEM	128,000
3 d.1	KNP 06 0309 -01.01 kalk. własna	Demontaż płyt filtracyjnych oraz oczyszczenie resztek kleju w miejscu montażu	szt.		
		9 * 12	szt.	108,000	
				RAZEM	108,000
2		Naprawa spoin pomiędzy blokami drenażowymi i fasety na styku ściana - blok drenażowy			
4 d.2	kalk. własna	Ostrożne odkucie luźnych spoin pomiędzy blokami drenażowymi	m		
		8,23 * 11	m	90,530	
		(5,50 - 11 * 0,05) * 8	m	39,600	
		8,23 * 2 + 5,50 * 2	m	27,460	
				RAZEM	157,590
5 d.2	KNR AT-27 0104-07 analogia	Wykonanie warstwy szpempnej z zaprawy polimerowo-cementowej, R analiza własna	m2		
		8,23 * 0,05 * 11	m2	4,527	
		(5,5 - 11 * 0,05) * 0,05 * 8	m2	1,980	
		(8,23 * 2 + 5,50 * 2) * 0,1	m2	2,746	
				RAZEM	9,253
6 d.2	KNR BC-02 0315-08 analogia	Wypełnienie spoin poziomych zaprawą naprawczą o wym. 50x20 mm i dla fasety 100x100 mm, R analiza własna	m		
		8,23 * 11	m	90,530	
		(5,5 - 11 * 0,05) * 8	m	39,600	
		8,23 * 2 + 5,50 * 2	m	27,460	
				RAZEM	157,590
3		Czyszczenie wnętrza bloków			
7 d.3	kalk. własna	Wyczyszczenie wnętrza bloków drenażowych : wykonanie tymczasowych otworów do płukania, płukanie do czysta, kontrola skuteczności płukania systemem monitoringu dla każdego ciągu drenarskiego (po 4 komory na blok drenażowy), po wykazaniu skuteczności czyszczenia zaślepienie tymczasowych otworów	m		
		12 * 4 * 8,28	m	397,440	
				RAZEM	397,440
4		Dostawa i montaż płyt drenażowych			
8 d.4	kalk. własna	Dostawa płyt drenażowych S-Plate dla bloków drenażowych LB Blocks	szt		
		12 * 9	szt	108,000	
				RAZEM	108,000
9 d.4	kalk. własna	Docięcie płyt drenażowych S-Plate dla bloków drenażowych LB Blocks	m		
		9 * 0,41 + 12 * 0,865	m	14,070	
				RAZEM	14,070
10 d.4	kalk. własna	Docięcie płyt drenażowych S-Plate dla bloków drenażowych LB Blocks - wykonanie otworów dla rur napowietrzających o średnicy 80- 106mm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	kalk. własna	Montaż na klej płyt drenażowych S-Plate dla bloków drenażowych LB Blocks,	szt		
		12 * 9	szt	108,000	
				RAZEM	108,000
12 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż prostokątnych nakładek kwadratowych gr. o wymiarach 150x150mm grub 8 mm z otworem fi 13mm ze stali austenitycznej 1.4301	szt		
		11 * 8	szt	88,000	
				RAZEM	88,000
13 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż prostokątnych nakładek kwadratowych gr. o wymiarach 150x150mm grub 8 mm z otworem fi 13mm ze stali austenitycznej 1.4301	szt		
		128 - 11 * 8	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
5		usunięcie gruzu i odpadów			
14 d.5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie i utylizacja odpadów	m3		
		64,9 * 0,05 * 0,02	m3	0,065	
				RAZEM	0,065
15 d.5	KNR 4-01 0106-05	Wyniesienie zdemontowanych płyt drenażowych, R analiza własna	m3		
		0,41 * 0,865 * 12 * 9 * 0,020	m3	0,766	
				RAZEM	0,766
6		Wymiana połączeń rurowych			
16 d.6	kalk. własna	Wymiana połączeń rurowych 2"	szt		
		12 * 2	szt	24,000	
				RAZEM	24,000