


PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50



- UWAGI:
- WYMIARY PODANO W [MM],
  - KONSTRUKCJĘ STAŁOWĄ WYKONAĆ ZE STALI S275JR,
  - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI,
  - WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

S	BLACHA TRAPEZOWA	3 cm
	RYGLE ŚCIENNE RK 60x60x3	6 cm
	ŚLUP 100x100x5	20 cm

D	BLACHA TRAPEZOWA	3 cm
	PLATWIE RK 80x80x4	8 cm
	RYGIEL DACHOWY 200x100x5	20 cm

P	KOSTKA BRUKOWA	7 cm
	PODBUDOWA Z BETONU C20/25	15 cm
	ZAGĘSZCZONY PIASEK ŚREDNI Is=0,97	50 cm
	GRUNT RODZIMY	-

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B	skala: 1:50
obiekt: Rozbudowa budynku produkcyjnego o wiatę stalową	branża: ARCHITEKTURA
adres: ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a, 85-950 Bydgoszcz dz: 12/4 i 12/5, obręb: 0420, jedn. ew.: M. Bydgoszcz	
projektant: mgr inż. arch. Magdalena Matuszewska upr. nr 9/KPOKK/2016 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Piśula upr. nr KPOKK IARP 87/2012 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
opracowanie: mgr inż. Kamil Bukowski mgr Izabela Felcyn	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	
data: 18.01.2023	
nr rys: A-04	