


RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50



TRZON ŻELBETOWY

BETON		C20/25
STAL ZBROJENIOWA		A-IIIIN (RB500W)
KLASA KONSTRUKCJI		S4
KLASA EKSPOZYCJI		XC2
OTULINA	GÓRNA/DOLNA	50 mm
	BOCZNA	30 mm

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [MM].
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI,
- KLASA BETONU NA STOPY FUNDAMENTOWE: MIN. C20/25,
- POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ 10 CM PODBUDOWY Z BETONU C8/10,
- PROJEKTOWNANY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW: -1,00 M P.P.T.,
- PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM GEOLOGA,
- OSIE KONSTRUKCYJNE TYCZYĆ GEODEZYJNIE,
- ZAKŁAD PRĘTÓW MIN. 40%,
- WYMIARY SPRAWDZIĆ Z WYMIARAMI W NATURZE,
- W MIEJSCACH GDZIE WYSTĘPUJĄ GRUNTY ROZŁUŻNIONE O ZNISZCZONEJ STRUKTURZE, WYKOPY NALEŻY POGŁĘBIĆ DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO, A RÓŻNICĘ DO POZIOMU POSADOWIENIA WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM,
- NIE MOŻNA DOPUŚCIĆ DO ZALANIA WYKOPU,
- OSTATNIE 20CM GRUNTU NALEŻY USUWAĆ RĘCZNIE ABY ZAPOBIEC UPLASTYCZNIENIU GRUNTU CIĘŻKIM SPRZĘTEM,
- NIE DOPUŚCIĆ DO NARUSZENIA NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTU PONIŻEJ POZIOMU FUNDAMENTU,
- Z FUNDAMENTÓW WYPUSZĆ PRĘTY STARTOWE POD TRZON SŁUPA ŻELBETOWEGO,
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSTATOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW	skala: 1:50
obiekt: Rozbudowa budynku produkcyjnego o wiatę stalową	branża: KONSTRUKCJA
adres: ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a, 85-950 Bydgoszcz dz: 12/4 i 12/5, obręb: 0420, jedn. ew.: M. Bydgoszcz	
projektant: mgr inż. Kamil Bukowski upr. nr WAM/0057/PWBKb/22 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Anna Bajor upr. nr KUP/0074/P00K/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn mgr inż. Piotr Piątek	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	
data: 18.01.2023	
nr rys: K-01	