


RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:50



STAL KONSTRUKCYJNA	S275JR
KLASA KONSTRUKCJI	S4
KLASA EKSPOZYCJI	XC1
KLASA WYKONANIA	EXC2
ELEKTRODY	EA146

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [MM].
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAĆ ZE STALI S275JR.
- KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC2.
- STĘŻENIA DACHOWE NAPINAĆ ZA POMOCĄ ŚRUB RZYMSKICH.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ORAZ PRZECIWPOŻAROWO DO R30.
- WYMIARY NA RYSUNKACH ZWERYFIKOWAĆ Z WYMIARAMI W NATURZE.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku: RZUT KONSTRUKCJI DACHU	skala: 1:50
obiekt: Rozbudowa budynku produkcyjnego o wiatę stalową	branża: KONSTRUKCJA
adres: ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a, 85-950 Bydgoszcz dz: 12/4 i 12/5, obręb: 0420, jedn. ew.: M. Bydgoszcz	
projektant: mgr inż. Kamil Bukowski upr. nr WAM/0057/PWBKb/22 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Anna Bajor upr. nr KUP/0074/P00K/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn mgr inż. Piotr Piątek	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	
data: 18.01.2023	
nr rys: K-02	