



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

Bydgoszcz, 30.08.2024

ZR-059/Rb/RZ/2024

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Naprawa i zabezpieczenie żelbetowej konstrukcji wewnętrznej zbiornika wody czystej nr 2 na terenie SUW "Czyżkówko" w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

- Pytanie:** Prosimy o określenie rodzaju lub konkretnego produktu, z jakiego został wykonany stary system powłokowy zastosowany na ścianach i płycie stropowej.

Odpowiedź: W ostatnim remoncie ww. zbiornika zostały użyte na ściany następujące materiały WEBER: rep 750; rep 751; rep 754; rep 755; tec Superflrx D2; tec 930; tec 944; tec PU K 25, SIKA: Poicolor Primer HE NEW; Cor 146 DW. Płyta stropowa nie była w powyższym zadaniu remontowana. Materiał do realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacjach Technicznych.
- Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie prac zostanie wykonane na podstawie rzeczywistych obmiarów wykonanych robót sporządzonych powykonawczo, a zamieszczony w załączniku wykaz cen stanowi jedynie podstawę do obiektywnego wyłonienia Wykonawcy prac.

Odpowiedź: Rozliczenie prac odbędzie się zgodnie z zapisami § 3 Wzoru umowy oraz pkt 4.4 Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne.
- Pytanie:** Prosimy o określenie, czy rurociągi o średnicy fi 1200 znajdujące się w zbiorniku podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Jeżeli tak, to proszę o określenie wymaganego sposobu naprawy (systemu naprawczego) rurociągów.

Odpowiedź: Rurociąg o średnicy fi1200 nie podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu.
- Pytanie:** Prosimy o określenie, czy w ramach postępowania Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie utylizację węgla aktywnego zalegającego w zbiorniku. Jeżeli tak, to proszę o określenie ilości szacunkowego odpadu oraz wskazanie konkretnego kodu odpadu, pod jakim należy go zutylizować (jeżeli wymagany jest konkretny kod odpadu).

Odpowiedź: Zalegająca resztką węgla aktywnego (ok. 0,5m³) zostanie usunięta z dna zbiornika przez Zamawiającego.
- Pytanie:** Proszę o określenie, czy Zamawiający uwzględnił podczas wycenienia powierzchni podlegającej naprawie (tabela "Wykaz cen") powierzchni konstrukcji wsporczej podtrzymującej płytę stropową.

Odpowiedź: Płyta stropowa, żebra, podciągły zostały uwzględnione.

6. Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że wykazany zakres prac nie obejmuje powierzchni wewnętrznych ścian działowych w zbiorniku.

Odpowiedź: Ściany wewnętrzne nie podlegają naprawie.

7. Pytanie: W odniesieniu do treści opinii budowlanej stanowiącej część projektu budowlanego, mówiącej o złuszczeniu powłok izolacyjnych aplikowanych w okresie jesienno-zimowym z powodu braku możliwości uzyskania odpowiednich warunków atmosferycznych, proszę o odniesienie się do wskazanego terminu zakończenia prac tj. nie później niż 20.12.2024. Czy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwią prowadzenie prac pomimo zastosowania urządzeń do ogrzewania i osuszania powietrza Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia okresu wykonania prac do czasu wystąpienia korzystniejszych warunków atmosferycznych?

Odpowiedź: Termin zakończenia prac zgodnie z zapisem § 2 Wzoru umowy, z uwzględnieniem § 8 ust. 14 oraz § 14 ust. 2 pkt 1b Wzoru umowy.

8. Pytanie: W odniesieniu do treści opinii budowlanej stanowiącej część projektu budowlanego, mówiącej o konieczności zastosowania technik/urządzeń zapobiegających napływowi wody do zbiornika w czasie realizacji poprzednich napraw, prosimy o określenie, czy Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania prac wykorzystanie systemów odwodnienia. Jeżeli tak, to prosimy o określenie zakresu prac, jaki należy wycenić. Czy w przypadku wystąpienia problemów z napływem wód gruntowych, które uniemożliwią prowadzenie prac Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia okresu wykonania prac?

Odpowiedź: Wykonawca decyduje o ewentualnej konieczności zastosowania technik/urządzeń zapobiegających ewentualnemu napływowi wody do zbiornika zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i oględzinami podczas wizji lokalnej. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia problemów z napływem wód gruntowych.

9. Pytanie: W związku z trwającym sezonem urlopowym oraz wynikającymi z tego faktu opóźnieniami w realizacji wycen, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 09.09.2024.

Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ z dnia 28.08.2024.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki