



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

Bydgoszcz, 02.10.2024

ZR-062/Rb/RZ/2024

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

- Pytanie:** Prosimy o podanie poziomu osadów w kanałach o danych średnicach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kanałach należy założyć 20% poziom osadów.
- Pytanie:** Prosimy o podanie przepływu ścieków w kanałach o danych średnicach.
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje danymi przepływu ścieków w kanałach.
- Pytanie:** Zamawiający w dokumencie STWIORB, w Opisie wymagań zamawiającego, rozdział A.2 pkt. 1.3.2 Czyszczenie i udrożnienie kanałów wskazuje na zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania głowic czyszczących, gdyż stosowanie w zniszczonych kanałach wysokich ciśnień, może zdaniem Zamawiającego doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający posiada raport/ filmy z inspekcji CCTV celem oceny stanu technicznego kanału, a jeśli tak czy może je udostępnić. Jeśli nie, prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę dodatkowej inspekcji kanałów przed rozpoczęciem procesu jego czyszczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada kompletów raportów. Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych inspekcji kanałów.
- Pytanie:** W związku z zapisem powyższym, że stosowanie w zniszczonych kanałach wysokich ciśnień, może zdaniem Zamawiającego doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń, prosimy o informację kto pokryje koszty ewentualnej wymiany kanału w wykopie otwartym, jeśli dojdzie do uszkodzenia uniemożliwiającego renowację bezwykopową.
Odpowiedź: Wszelkie naprawy uszkodzonego kanału pokryje Wykonawca.
- Pytanie:** Prosimy o wskazanie punktu odbioru osadów, z którego skorzystać powinien Wykonawca oraz koszty utylizacji?
Odpowiedź: Wykonawca we własnym zakresie podda utylizacji osady powstałe podczas czyszczenia kanałów. Potwierdzenie przekazania osadów do certyfikowanego punktu odbioru odpadów przedstawi Zamawiającemu. Koszt utylizacji osadu jest po stronie Wykonawcy.

6. Pytanie: Prosimy o podanie wielkości komór/studni występujących na trasie kanałów poddawanych renowacji w celu oszacowania wielkości kinet do renowacji?
Odpowiedź: Długości kanałów przedstawione w zamówieniu obejmują również studnie.
7. Pytanie: W STWIORB, rozdział A.2 Opis wymagań zamawiającego, pkt.2 Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanałów, Zamawiający wskazał na etap: „usuwania stanów awaryjnych na kanale stwierdzonych w czasie inspekcji TV wymagających wykonania wykopu obiektowego [...]”. Prosimy o informację, czy Zamawiający ma wiedzę na temat ewentualnych kolizji, czy ewentualne kolizje i wykonanie wykopów leżeć będzie w gestii Wykonawcy, czy Zamawiającego. Jeśli w gestii Wykonawcy, to czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy i wydłużony czas realizacji zadania.
Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy o ewentualnych kolizjach. Wszelkie prace związane z naprawą będą obciążały Zamawiającego.
8. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że przy renowacji kanałów deszczowych Wykonawca powinien uwzględnić opłaty za zajęcie terenu/ pasa drogowego?
Odpowiedź: Tak.
9. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie występowania i wskazania kaskad wewnętrznych w studniach na trasie kanałów będących w zakresie wykonania renowacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza występowania kaskad.
10. Pytanie: Prosimy o informację ile jest kominów wymagających demontażu i ponownego montażu w studniach występujących na trasie renowacji kanalizacji oraz z jakiego powodu należy demontować kominy?
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza występowania kominów.
11. Pytanie: W nawiązaniu do przewidzianego w dokumentach postępowania czasu realizacji zadania – tj. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przez Strony, Wykonawca wskazuje, że termin przewidziany przez Zamawiającego jest niewystarczający i wnosi o jego wydłużenie do 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w podanym zakresie.
12. Pytanie: Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody osób trzecich (instytucji/osób prywatnych) na wejście w teren, celem wykonania przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Wykonawca w swoim zakresie ma wykonanie projektów organizacji ruchu jak również uzyskanie zgód od właścicieli działek.
13. Pytanie: W STWIORB oraz w zestawieniu 4Z długości kolektorów KS zlewnia Nad Wisłą do ul. Cechowej brak długości odcinka w ul. Szydzika SZ3_7S – CEC_12P. Prosimy o wyjaśnienie czy ten odcinek nie jest objęty zakresem przedmiotowej renowacji?
Odpowiedź: Odcinek w ul. Szydzika SZ3_7S – CEC_12P nie jest objęty zakresem renowacji.
14. Pytanie: Dla ul. Jasnej brak jest mapy sytuacyjnej z zaznaczonym kanałem deszczowym DN 1000 mm długości 291,5 m. Prosimy o uzupełnienie brakującej mapy.
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1).
15. Pytanie: Wg wykazu cen i STWIORB cz.1 w ul. Suchej K.S. DN 400 mm jest długości 751 m, Wg SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.2.1 – część 1 p.pkt c) – renowacja kanałów sanitarnych DN 400 jest 754,5 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej długości K.S. DN400 mm oraz uwzględnienie ewentualnej zmiany w Wykazie cen.
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 2).

16. Pytanie: Z opisu wymaganych parametrów materiałów (pkt 1.22 STWiORB) wynika że Zamawiający dopuszcza rękaw poliestrowy dla średnic powyżej 600 mm. Do renowacji w ul. Focha jest kanał deszczowy DN 500 mm, który wg rysunku planu sytuacyjnego zakręca po łuku o ok. 90 stopni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na renowację przedmiotowego kanału rękawem filcowym, ponieważ zastosowanie rękawa szklanego na takim łuku jest technicznie niemożliwe.

Odpowiedź: W tym przypadku Zamawiający wyrazi zgodę na renowację przedmiotowego kanału rękawem filcowym.

17. Pytanie: Na str. 20 STWiORB Zamawiający wskazuje , że roboty powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ST, projektami budowlanymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę. Prosimy o uszczegółowienie jaki ma być zakres dokumentacji technicznej Wykonawcy. Czy Zamawiający ma na myśli obliczenia doboru rękawa ? czy dokumentacja techniczna Wykonawcy ma zostać podpisana przez uprawnionego projektanta ?

Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 3).

Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń doboru grubości rękawa do akceptacji inspektora nadzoru. Zamawiający nie wymaga podpisu projektanta.

18. Pytanie: W związku z zapisami w par.3 ust.4 i 5 projektu Umowy Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy bez żadnych konsekwencji w postaci odszkodowania dla Wykonawcy. Czy Zamawiający jest w stanie określić przyczyny, dla których może powstać konieczność zaniechania wykonania robót i wskazać w umowie, że wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiot Umowy? Takie zapisy umożliwią Wykonawcy prawidłową wycenę oferty z uwzględnieniem ryzyka, że niecały zakres robót będzie realizowany.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w podanym zakresie.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. **„Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bydgoszczy”**:

- 1) Zamawiający uzupełnia dokumentację dla Części 1 o mapy dotyczące ul. Jasnej. W załączeniu 2 pliki: „Mapa Jasna KD do renowacji JA4_5P-JA4_6D.pdf” oraz „Mapa Jasna KD włączenie do Śląskiej.pdf”.
- 2) Pkt 3.2.1 ppkt c) SIWZ otrzymuje brzmienie: „renowacji kanalizacji sanitarnej DN 400mm – 751,00m”.
- 3) W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt 1.5 na str. 20 wykreśla się zwrot „projektami budowlanymi”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga