

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Grzybowo ul. Plażowa
INWESTOR : Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy-sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Toruńska 103,85-817 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Małgorzata Mrozik
DATA OPRACOWANIA : 13 stycznia 2025r.



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 stycznia 2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Okna i drzwi wymiana	1	16
2	Elewacja	17	21
3	Prace dodatkowe	22	25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Okna i drzwi wymiana			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	20*4	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
2	KNR 0-19	Wymiana okien istn. na okna uchylno rozwierane drewniane	m ²		
d.1	0930-11	11,19*4	m ²	44,76	
				RAZEM	44,76
3	KNR 2-02	Obróbki okienne drewniane wewnętrzne	m		
d.1	1015-02	2*(3+4+10)*4	m	136,00	
				RAZEM	136,00
4	KNR 0-19	Wymiana stolarki -okno balkonowe	m ²		
d.1	0931-08	3,51*4	m ²	14,04	
				RAZEM	14,04
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1*4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0,9*2*1*4	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
7	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone ,zwykle,okleinowane ,ze strukturą drewna ,	m		
d.1	1015-02	(20+4)*4	m	96,00	
				RAZEM	96,00
8	KNR 4-04	Transp.okien o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochod.skrzyniowymi na odleg. 1 km	t		
d.1	1104-01	6*0,035*4	t	0,84	
				RAZEM	0,84
9	KNR 4-04	Transp.okien przy ręcznym załadunku i wyładunku samochod.skrzyniowymi -	t		
d.1	1104-03	dod.za każdy nast.rozp. 1 km	t	0,84	
		Krotność = 10			
		0,21*4			
				RAZEM	0,84
10		Klamka do drzwi	szt		
d.1		1*4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
11		Stopka blokująca drzwi	szt		
d.1		1*4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
12		Siłownik do drzwi Dz1	szt		
d.1		1*4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
13		Montaż nad drzwiami wejściowymi zewnętrznego pkt. świetlnego.	szt		
d.1		1*4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 4-04	Transp.okien o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochod.skrzyniowymi na odleg. 1 km	t		
d.1	1104-01	2,17*0,73*4	t	6,34	
				RAZEM	6,34
15	KNR 4-04	Transp.okien przy ręcznym załadunku i wyładunku samochod.skrzyniowymi -	t		
d.1	1104-03	dod.za każdy nast.rozp. 1 km	t	6,32	
		Krotność = 10			
		1,58*4			
				RAZEM	6,32
16		Utylizacja stolarki drzwiowej i elewacji	m ³		
d.1		16,5*0,05*4	m ³	3,30	
		1,344*4	m ³	5,38	
				RAZEM	8,68
2		Elewacja			
17	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów listew drewnianych na ścianach	m ²		
d.2	2007-01	48*4	m ²	192,00	
				RAZEM	192,00
18	KNR 2-02	Izolacje z folii paroszczelnej	m ²		
d.2	0616-04	48*4	m ²	192,00	
				RAZEM	192,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm 48*4	m ² m ²	 192,00	
				RAZEM	192,00
20	KNR 2-02 d.2 1509-01	Dwukrotne malowanie impregnowanie 48*4	m ² m ²	 192,00	
				RAZEM	192,00
21	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie parapetów drewnianych (w tym pomiar z natury parapetów) 7*4	szt. szt.	 28,00	
				RAZEM	28,00
3		Prace dodatkowe			
22	d.3	Opłata - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 września 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gruz 3,51*4*8/1000 11,19*4*8/1000	t t t	 0,11 0,36	
				RAZEM	0,47
23	KNR-W 4- d.3 01r97 0416- 07	Wymiana jętek 5*8	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00
24	KNR-W 4- d.3 01r97 0537- 06	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25cm 0,41*34	m ² m ²	 13,94	
				RAZEM	13,94
25	KNR-W 4- d.3 01r97 0627- 06	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków - trzykrotna 40*2*(0,045+0,16)	m ² m ²	 16,40	
				RAZEM	16,40