

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe ogrodzenia</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Zdjęcie ramek ogrodzenia panelowego	m <sup>2</sup>		
d.1	analiza indywidualna	1.53*2.5*256	m <sup>2</sup>	979.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>979.200</b>
2	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych H=1,8m - demontażem słupków	szt		
d.1	0308-02 analogia	220	szt	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01 analogia	10.55	m <sup>3</sup>	10.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.550</b>
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - przewóz zdemontowanych słupków stalowych na m-ce wskazane przez Inwestora	t		
d.1	1107-01	(220)*0.003	t	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1107-04	Krotność = 20	t	0.660	
		(220)*0.003			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
6	KNR 4-04	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km (przyjęto 2200kg/m <sup>3</sup> betonu)	t		
d.1	1104-02	59*0.3*0.3*0.7	t	3.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.717</b>
7	KNR 4-04	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - wywóz na kolejne 25 km (krotność 25)	t		
d.1	1104-03	Krotność = 25	t	3.717	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.717</b>
8		Oplata za utylizację gruzu	t		
d.1	analiza indywidualna	poz.7	t	3.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.717</b>
<b>2</b>		<b>Montaż ogrodzenia panelowego</b>			
9		Montaż ogrodzenia systemowego panelowego 3D wys. 1,53m (panele o wymiarach 1,53x2,5m, z prętów o grubości 5mm, zgrzewanych co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie, ocynkowane i malowane proszkowo, kolor RAL 6005, słupki o wym. przekroju. 60x40x2, wys.260cm, na cokole prefabrykowanym wym. 300x2440x50)	m		
d.2	analiza indywidualna	660	m	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
10	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa	m		
d.2	0318-04.03 analiza indywidualna	57	m	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
<b>3</b>		<b>Prace elektryczne</b>			
11	KNR 13-25	Demontaż kabla sygnalizacyjnego prowadzonych na konstrukcjach nośnych wraz z urządzeniami	m		
d.3	0608-03 analiza indywidualna	650	m	650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
12	KNR 5-26	Montaż kabla sygnalizacyjnego YKY 3x2,5	m		
d.3	0515-02 analiza indywidualna	900	m	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
13		Wykonanie nowego odcinka kabla ziemnego, żelowany XzTKMXpw 7x2x0,8 mm <sup>2</sup>	kpl.		
d.3	analiza indywidualna	900	kpl.	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 13-25 d.3 0608-07	Montaż kabla sygnalizacyjnego(z demontażu) prowadzonych na konstrukcjach nośnych lub wsporczych	m		
		650	m	650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
15	KNR 5-14 d.3 0101-06	Montaż rozdzielni ZK-1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Ściany oporowe</b>			
16	KNR 13-12 d.4 0507-01	Ścianki oporowe typu L (dostawa z montażem), wym.1300 x 990 x 1000 mm gr.120mm	t		
		6.3	t	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
17	KNR 13-12 d.4 0507-01	Ścianki oporowe typu L (dostawa z montażem), wym.1700 x 990 x 1050 mm gr.120mm	t		
		0.95	t	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
18	KNR 2-02 d.4 0218-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-01 d.4 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>		<b>Inwentaryzacja</b>			
20	TZKNC N-K/I d.5 t.17-d.04 analiza indywidualna	Dokumentacja i inwentaryzacja	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>