



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

Bydgoszcz, 07.01.2026

ZR-074/Rb/RZ/2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce wzdłuż ul. Koronowskiej 96 na Stacji wodociągowej "Czyżkówko" w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

- Pytanie: Czy przewidujecie Państwo możliwość przedłużenia terminu realizacji powyższego zadania z planowanego 28-02-2026 na co najmniej 31-03-2026 w związku z faktem, iż jest zima i temperatura jest niesprzymierzająca do prac betonowych, co może wpłynąć na opóźnienia z produkcją i dostawą elementów prefabrykowanych, przede wszystkim bloków oporowych?

Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1).
- Pytanie: Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania całego zadania, jeśli wystąpi problem z zakupem materiałów (ścian oporowych „L”)?

Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1).
- Pytanie: W jaki sposób ominąć drzewa rosnące w linii nowego ogrodzenia?

Odpowiedź: Drzewa rosnące w linii ogrodzenia stanowią istniejące uwarunkowanie terenowe. Wykonawca powinien przewidzieć rozwiązania umożliwiające ominięcie drzew rosnących w linii ogrodzenia, poprzez zastosowanie dodatkowych słupków i paneli z demontażu istniejącego ogrodzenia. Zastosowane rozwiązanie musi uzyskać zgodę inspektora nadzoru i użytkownika obiektu.
- Pytanie: W dokumentach widnieje zapis, że 150m kabla ma być ułożone w budynku, w jaki sposób? Nowe korytka czy istniejące?

Odpowiedź: Należy usunąć kable z istniejących korytek kablowych i w ich miejscu ułożyć nowe kable zasilające i sterownicze.
- Pytanie: Na jaką głębokość należy wkopać podmurówki?

Odpowiedź: Podmurówki należy wykonać w taki sposób, aby zagłębić na około 1/3 ich wysokości.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. **„Wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce wzdłuż ul. Koronowskiej 96 na Stacji wodociągowej "Czyżkówko" w Bydgoszczy”**:

- 1) Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 4 SIWZ, pkt 4.6 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w § 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ zmienia się z 28.02.2026 na 15.04.2026.

W załączeniu zmodyfikowany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki