

Kolejność wykonania robót

1. demontaż instalacji odgromowej
2. demontaż płotka przeciwśniegowego
3. demontaż pasa nadrynnowego
4. demontaż rynny i haków rynnowych
5. demontaż obróbek podrynnowych
6. demontaż rur spustowych
7. oczyszczenie powierzchni pokrycia
8. montaż obróbek blacharskich podrynnowych
9. montaż haków rynnowych wraz z pasem nadrynnowym
10. uszczelnienie miejsca styku pasa nadrynnowego
11. montaż rur spustowych
12. montaż płotka przeciwśniegowego
13. montaż wsporników instalacji odgromowej
14. montaż instalacji odgromowej
15. badania pomontażowe instalacji odgromowej

Wytyczne materiałowe

1. obróbki blacha stal. nierdzewna kwasoodporna gr 0,7mm
2. system rynnowy stalowy 190/150 RAL 9006
3. wkręty nierdzewne kwasoodporne
4. przewód instalacji odgromowej kwasoodporny nierdzewny
5. wsporniki instalacji odgromowej mocowane co 100cm
6. haki rynnowe mocowane co 50cm

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	
Obiekt	Budynek spalarni
Adres	ul. T. Bora Komorowskiego 74a, Bydgoszcz
Tytuł	Wytyczne wykonawcze
Skala	1:50
Opracował	inż. Jakub Przybylski
Data/nr rys.	maj 2026r A1