

Przedmiar robót

Obiekt	Obróbki krawędzi dachu wraz z wymianą instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku spalarni zlokalizowanego na terenie kompleksu budynków ITPO
Rodzaj robót	Ogłnobudowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45261910-6 - Naprawa dachów
Lokalizacja	ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a, 85-950 Bydgoszcz
Zamawiający	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Biuro kosztorysowe	Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław, tel. 721-747-478

Sporządził inż. Jakub Przybylski

Inowrocław, 4 maja 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Obróbki krawędzi dachu wraz z wymianą instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku spalarni zlokalizowanego na terenie kompleksu budynków ITPO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty budowlane		
1	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim	m	56
2	KNR 4-03 1138/04	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą	szt	57
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,05+0,25+0,15+0,2+0,15)*56	m2	44,8
		razem	m2	44,8
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	56
5	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 28*3	m	84
		razem	m	84
6	KNR 7-12 0105/01	Czyszczenie konstrukcji stalowych 0,75*56	m2	42
		razem	m2	42
7	KNR-W 2-02 0517/01	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka nr 1 56*(0,1+0,07+0,015)	m2	10,36
		razem	m2	10,36
8	KNR-W 2-02 0517/01	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka nr 2 56*(0,15+0,05+0,015)	m2	12,04
		razem	m2	12,04
9	KNR-W 2-02 0517/02	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka nr 3 56*(0,015+0,06+0,25+0,03)	m2	19,88
		razem	m2	19,88
10	KNR-W 2-02 0517/02	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej gr 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka nr 4 56*(0,015+0,055+0,07+0,1+0,1+0,07+0,015)	m2	23,8
		razem	m2	23,8
11	KNR-W 2-02 0616/06	Uszczelnienie styku obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego masą plastyczno-uszczelniającą	m	56
12	KNR K-45 0101/04	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 190mm 56	m	56
		razem	m	56
13	KNR K-45 0101/08	Montaż denka płaskiego do rynien o średnicy 190mm	szt	2
14	KNR K-45 0101/09	Montaż sztucera podwieszanego do rynien o średnicy 190mm	szt	3
15	KNR K-45 0101/12	Montaż dylatacji do rynien o średnicy 190mm	szt	13
16	KNR K-45 0109/05	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 150mm 28*3	m	84

Tabela przedmiaru robót

Obróbki krawędzi dachu wraz z wymianą instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku spalarni zlokalizowanego na terenie kompleksu budynków ITPO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	84
17	KNR K-45 0109/06	Montaż kolanek o średnicy 150mm	szt	6
18	KNR K-45 0109/10	Montaż kolanek cokołu o średnicy 150mm	szt	3
19	KNNR 5 0601/01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	56
20	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1
21	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	3
22	KNR 2-05 1003/03	Czas pracy podnośnika kosowego	dni	14

Spis działów przedmiaru robót

Obróbki krawędzi dachu wraz z wymianą instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku spalarni zlokalizowanego na terenie kompleksu budynków ITPO

Nr	Opis
1.	Roboty budowlane